

Projekti: Juhontien parantaminen
 Laskelma: Katusuunnitelma
 Asiakas: Sauvon kunta
 Kustannusindeksi: 126,70 (2020=100)
 Päivämäärä: 13.3.2026

Rakennusosat

Tunniste	Rakennusosa	Yks.	Määrä	Yks. päästö	Yks. hinta	Yhteensä
1131.6	Asfalttipäällysteen poisto, kaatopaikalle	m2tr	2 550		9,93 €	25 322 €
1141.1	Putkijohdon purku, betoniputket	mtr	20		24,96 €	499 €
1141.1	Betonikaivojen purku	kpl	4		200,23 €	801 €
1141.1	Hulevesikaivon uusiminen	kpl	2		3 703,57 €	7 407 €
1143.1	Valaisinpylvään siirto, H=8-12m	kpl	2		313,85 €	628 €
1235	Avo-oja, massat vierialueelle	m3ktr	390		2,64 €	1 030 €
1612	Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja täyttöihin	m3ktr	1 100		8,03 €	8 833 €
1621	Putkikaivannon kaivu	m3ktr	1 550		7,97 €	12 354 €
1832	Alkutäyttö murskeesta	m3rtr	190		24,67 €	4 687 €
1833	Lopputäyttö murskeella	m3rtr	900		16,29 €	14 661 €
1838	Asennusalusta murskeesta (tasauskerros)	m3rtr	60		25,94 €	1 556 €
2112	Suodatiinkangas N3	m2tr	1 150		1,69 €	1 944 €
	vesihuoltokaivanto					
2121.2	Jakava kerros KaM 0-63	m3rtr	540		17,35 €	9 369 €
2131.2	Sitomaton kantava kerros KaM 0-32	m3rtr	405		19,31 €	7 821 €
2141.11	AB 16 / 100 (50 mm)	m2tr	2 700		8,65 €	23 355 €
2211.22	Reunatuki 120 x 130 x 1000, liimattava betoninen harmaa	mtr	135		26,83 €	3 622 €
2311.1	Tuotteistettu kasvualusta humusmaasta (m2tr)	m2tr	2 000		1,92 €	3 840 €
2321.1	Nurmikko R4 *	m2tr	2 000		3,24 €	6 480 €
3111.121	Jv-viemäri (vietto) M 160 (4,7) SN 8	mtr	50		21,80 €	1 090 €
3112.13	Jv-tarkastuskaivo M Ø 400/315	kpl	3		930,11 €	2 790 €
3121.121	Hv-viemäri (vietto) M 250/218 SN 8	mtr	200		36,09 €	7 218 €
3121.122	Hv-viemäri (vietto) M 315/275 SN 8	mtr	180		47,23 €	8 501 €
3122.13	Hv-tarkastuskaivo M Ø 560/500	kpl	11		798,67 €	8 785 €
3122.53	Hv-kaivo M Ø 560/500	kpl	14		805,12 €	11 272 €
3132.1	Kumiluistiventtiili DN 50	kpl	3		257,88 €	774 €
1000-4000	Rakennusosat yhteensä					174 638 €

Työmaatehtävät

5100	Rakentamisen johtotehtävät	8 732 €
5300	Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut	3 493 €
5400	Työmaapalvelut	3 493 €
5500	Työmaan kalusto	1 746 €
5200	Urakoitsijan yritystehtävät	19 210 €
5761.31	Hintatason muutokset	0 €
Työmaatehtävät yhteensä		36 674 €

1000-5500 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä 211 312 €

Tilajatehtävät

5600	Suunnittelutehtävät	0 €
5700	Rakennuttamis- ja omistajatehtävät	14 792 €

Tilajatehtävät yhteensä 14 792 €

1000-5700 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilajatehtävät yhteensä 226 104 €

Muut kustannukset

Nimi	Yks.	Määrä	Yks. hinta	Yhteensä
Muut kustannukset yhteensä				
Koko hanke yhteensä	(Alv. 0%)			226 100 €
	(Alv. 25,5%)			57 700 €
Koko hanke yhteensä	(Alv. 25,5%)			283 800 €
Koko hankkeen päästöt yhteensä				101 700 kgCO2e